

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
CPU SEMEC	001	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA	UND.		1.379,29	1.397,13
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	1,5	17,75	20,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,252	19,38	21,17
SINAPI-I	1419	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	UN	1	9,99	9,99
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,056	12,28	12,28
SINAPI-I	3907	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	5,77	5,77
SINAPI-I	3907	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1	5,77	5,77
SINAPI-I	6029	RÉGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2"	UN	0,0005	27,18	27,18
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	1	65,78	65,78
SINAPI-I	3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	0,0002	148,92	148,92
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	1	74,53	74,53
SINAPI-I	12769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	UN	1	163,00	163,00
SINAPI	102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	610,66	622,01
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	25	9,65	9,65
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	1	22,95	22,95
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8	16,00	16,00
CPU SEMEC	002	LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO PARA CANTEIRO DE OBRA			1.693,52	1.811,68
SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	24	17,75	20,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	19,38	21,17
SINAPI-I	392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELTRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	1	1,88	1,88
SINAPI-I	979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	20	13,54	13,54
SINAPI-I	2673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	12	3,56	3,56
SINAPI-I	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	2	105,65	105,65
SINAPI-I	12056	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2"	M	1	22,63	22,63
SINAPI-I	3302	FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 120 KA, TENSÃO NOMIMNAL DE 500 V	UN	3	21,18	21,18
SINAPI-I	12344	FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPTAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSÃO NOMIMNAL DE 500 V	UN	4	3,74	3,74
SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	4	8,06	8,06
SINAPI	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	142,33	149,61
CPU SEMEC	003	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 20% DO MATERIAL	M2		38,87	42,40
SINAPI-I	7173	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	0,0034	970,00	970,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	26,11	28,97
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	19,38	21,17
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1	3,15	3,46
CPU SEMEC	004	Portas metálica 80x80cm veneziana (Castelo D'água)	UND.		669,18	670,51
SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	0,64	807,52	807,52
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	30,64	30,64
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	16,01	16,01
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,81	0,61	0,61
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	26,47	29,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	19,38	21,17
CPU SEMEC	005	Divisórias em madeira			234,60	243,68
SINAPI-I	34745	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM	M2	1	129,23	129,23
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	1	16,01	16,01
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,30	28,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,38	21,17
				0	0,00	0,00
CPU SEMEC	006	REJUNTAMENTO DE CERÂMICA	M2		5,99	6,24
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,7	4,69	4,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	19,38	21,17
				0	0,00	0,00
CPU SEMEC	007	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 10X10 CM , APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII	M2		127,54	129,31
COTAÇÃO	001	CERAMICA 10X10 CM	M2	1	109,40	109,40
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	26,47	29,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34	19,38	21,17
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	0,66	1,49	1,49
				0	0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
CPU SEMEC	008	GRELHA DE FERRO COM REQUADRO EM BARRA CHATA	M		299,26	308,10
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	34,82	38,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	19,38	21,17
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,5	33,61	33,61
SINAPI-I	560	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M	M	2,42	29,41	29,41
SINAPI-I	34449	ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	12,56	10,35	10,35
				0	0,00	0,00
CPU SEMEC	008	RODAMEIO DE MADEIRA L=10CM	M		37,74	38,65
SINAPI-I	4425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	28,81	28,81
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	25,30	28,05
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,38	21,17
				0	0,00	0,00
CPU SEMEC	009	Bloco autônomo 2x7W para iluminação de emergência nos ambientes	UND.		143,45	145,34
COTAÇÃO	002	BLOCO AUTONOMO LED	M	1	125,00	125,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	26,76	29,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	19,38	21,17
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
CPU SEMEC	010	PM-04a - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 180 cm	UND.		1.024,49	1.025,82
SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,08	807,52	807,52
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	30,64	30,64
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	16,01	16,01
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,81	0,61	0,61
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	26,47	29,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	19,38	21,17
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
CPU SEMEC	011	PM-04b - porta comum p/ divisórias de granito 60 x 60 cm e guiches	UND.		443,07	444,40
SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO	M2	0,36	807,52	807,52
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	30,64	30,64
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	16,01	16,01
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,81	0,61	0,61
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3563	26,47	29,36
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	19,38	21,17
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
CPU SEMEC	012	PM-3 - porta com barra de proteção 80 x 210 cm	UND.		1.311,12	1.340,27
SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.119,84	1.148,99
SINAPI-I	36205	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1	191,28	191,28
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
CPU SEMEC	012	PM-7 - porta com visor 80 x 210 cm	UND.		1.156,63	1.186,16
SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	1.119,84	1.148,99
SINAPI	102151	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM	M2	0,16	229,98	232,34
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00

Data

Responsável Técnico:
Vitor Pedreira da Silva
 Engº Civil
 CREA - BA 051573094-7
 DECRETO Nº 252/2021

CREA/CAU: **VITOR PEDREIRA DA SILVA**
051573094-7

Digitizada com CamScanner